istniejące schody zewnętrzne

4m wełna mineralna

REI 120 wełna mineralna

1/15
komunikacja

1/16
magazyn
A: 13,9 m²

zabudowa GK do REI 120

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

DN 25

DN 32

1/14
łącznik

4m wełna mineralna

H2

1/02
w-c d

1/03
w-c m

1a

1/08
sala ćwiczeń 1

1/04
sala fizjoterapii

1/09
sala ćwiczeń 2

1/05
magazyn

ścianka mobilna

1/06
gab. fizjoterapeutyczny

1/01
korytarz

1/08
sala ćwiczeń 3

1/10
pom. socjalne + szatnia

lustro

1/07
sala ćwiczeń 4

szyna w suficie na uprząż

1/11
sala gimnastyczna

H4

1/12
kl. schodowa
A: 27,7 m²

1/13
pom. gospodarcze

3b
TA/Therm
50,50 °C
DN15

20 x 2,25
25 x 2,5
32 x 3,0
16 x 2,0

OZNACZENIA:
instalacja wody
instalacja hydrantowa
(1) pion kanalizacji sanitarnej

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MICRONET ART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:
WOJEWÓDZKI SZPITAL REHABILITACYJNY
UL. ARMII KRAJOWEJ 24,
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE

NAZWA ZADANIA:
ROZBUDOWA OBIEKTÓW REHABILITACYJNYCH WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA REHABILITACYJNEGO W GÓROWIE IŁAWECKIM

dz. nr: 104/1, 133;
jednostka ewidencyjna: identyfikator: 280102_1.0003.104/1(...); nazwa: GÓROWO IŁAWECKIE
obręb ewidencyjny: identyfikator: 280102_1.0003; nazwa: 3

ADRES:
ARMII KRAJOWEJ 24;
11-220 GÓROWO IŁAWECKIE,

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. M. LICZNERSKI	sanitarna	NB/U/7342/40/98	
Sprawdzający:	Inż. K. BIERNACKI	sanitarna	NB/U/7342/37/98	

NAZWA RYSUNKU: Rzut piętra - instalacja wod.-kan.

NR RYS. S3

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
SANITARNA	PBW	1:100	VII 2020