

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont elewacji budynków szpitala.					
1		REMONT ELEWACJI BUDYNKU ZABIEGOWEGO I ADMINISTRACYJNEGO			
1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - analogia- zeskrobanie odstającego tynku strukturalnego <bud. zabiegowy>202.70*35%	m ²		
			m ²	70.945	
				RAZEM	70.945
2	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie <bud. zabiegowy>202.70 <bud. administracyjny>221.76	m ²		
			m ²	202.700	
			m ²	221.760	
				RAZEM	424.460
3	KNR 0-17 d.1 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - analogia - wykonanie wyrównania powierzchni ścian klejem do siatki 70.945+41.10	m ²		
			m ²	112.045	
				RAZEM	112.045
4	KNR 0-17 d.1 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłożu farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa <bud. zabiegowy>70.945 <bud. administracyjny>41.10	m ²		
			m ²	70.945	
			m ²	41.100	
				RAZEM	112.045
5	KNR 0-17 d.1 0927-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach pionowych i powierzchniach poziomych 70.945+41.10	m ²		
			m ²	112.045	
				RAZEM	112.045
6	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową Sigma Indurin <bud. zabiegowy>202.70 <bud. administracyjny>221.76	m ²		
			m ²	202.700	
			m ²	221.760	
				RAZEM	424.460
7	KNR-W 2-02 1111-07 d.1 1111-09	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną - 4 mm zaprawy klejowej. Naprawa obróbki płyty stropowej loggi. Materiał z odzysku. 21.25*0.45	m ²		
			m ²	9.563	
				RAZEM	9.563
8	Wycena d.1 własna ceny rynkowe	Rusztowania elewacyjne - dzieła plus montaż/demontaż Montaży/ demontaży 202.70	m ²		
			m ²	202.700	
				RAZEM	202.700